

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	al. Jana Pawła II 7-9, 62-030 Luboń
Data	27.07.2015r
Temat	Wykonanie zjazdu indywidualnego i dwóch odcinków chodnika
Numer oferty	JPII7/02/2015

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości al. Jana Pawła II 7 i 9 w Luboniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

Wykonanie zjazdu indywidualnego z ulicy Pułaskiego na teren nieruchomości oraz wykonanie dwóch odcinków chodnika przy pozostałych bramach wjazdowych na nieruchomość od strony al. Jana Pawła II.

ETAP I: *Wykonanie zjazdu indywidualnego z ulicy Pułaskiego:*

Zjazd należy utwardzić zgodnie z dokumentacją projektową (w załączniku) i przyjęciem następującej konstrukcji nawierzchni:

1. Konstrukcja nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych:
 - Betonowa kostka brukowa typu „Domino”, szafa/ grafitowa z mikrofazą – gr. 8cm
 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – gr. 5cm
 - Podbudowa z betonu C 8/10 – gr. 12cm
 - Mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 – gr. 15cm
2. Obramowanie zjazdów:
 - Jako obramowanie nawierzchni zjazdu od strony jezdni zaprojektowano krawężniki betonowe typu ulicznego (zgodnie z punktem 30.1. Obramowanie jezdni). Od strony projektowanej zieleni i posesji obramowanie stanowią oporniki betonowe 12x25cm na ławie z oporem wykonanej z betonu C 12/15.

Zjazd z ul. Pułaskiego należy wykonać zgodnie z przedstawioną dokumentacją (powiększoną o ok. 2,0m²) – tak, aby zapewnić docelowe parametry techniczne i uniknąć tym samym konieczności przebudowy zjazdu podczas realizacji inwestycji – przebudowy ul. Pułaskiego.

Etap II: *Wykonanie dwóch odcinków chodnika przy pozostałych bramach od strony al. Jana Pawła II.*

1. Konstrukcja nawierzchni chodników:
 - Betonowa kostka brukowa typu „Domino”, szafa z mikrofazą – gr. 8cm
 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – gr. 5cm
 - Mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 – gr. 15cm
2. Obramowanie zjazdów:
 - Chodniki obramowane betonowym obrzeżem chodnikowym o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

Chodniki przewidziane do wykonania są rozbieżne w porównaniu z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zostaną rozebrane w trakcie realizacji inwestycji budowy drogi al. Jana Pawła II.

Uwaga:

1. Proszę o wycenę każdego etapu osobno.
2. Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa dot. zjazdu indywidualnego
3. Załącznik nr 2 – dokumentacja dot. chodników

Termin przesyłania ofert: do 21.08.2015 r.

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: al. Jana Pawła II 7 i 9 w Luboniu

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl