

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Saperska 36A-B, 38A-B
Data	13.10.2015r.
Temat	Prace naprawcze
Numer oferty	SA36/03/2015

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Saperska 36A-B, 38A-B w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac naprawczych na dachach budynków przy ul. Saperskiej 36A-B, 38A-B w niżej wymienionym zakresie:

I. SAPERSKA 36A

Zakres prac:

1. Wyczyszczenie połaci dachowej z porastającego mchu – całość
2. Wyczyszczenie połaci dachowej z zalegających cegieł, płyt osb, itp. – całość
3. Zabezpieczenie odpływów dachu systemową siatką (koszyczkiem) – 2szt.
4. Uzupełnienie oraz częściowa wymiana sylikonu na obróbkach blacharskich kominów – całość
5. Wykonanie renowacji czap kominowych w ilości 9 szt. poprzez:
 - a) demontaż instalacji odgromowej
 - b) wykonanie opaski z blachy ocynkowanej po obrysie czapy kominowej
 - c) ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na czapie kominowej
 - d) montaż instalacji odgromowej na uchwytych z kostek betonowych

ZESTAWIENIE WYMIAROWE CZAP KOMINOWYCH:

lp.	szer. (cm)	dł. (cm)	obw. (mb)	pow. (m2)
1	90	125	4,30	1,125
2	110	135	4,90	1,485
3	70	115	3,70	0,805
4	50	85	2,70	0,425
5	70	170	4,80	1,19
6	70	105	3,50	0,735
7	90	90	3,60	0,81
8	95	120	4,30	1,14
9	130	155	5,70	2,015

II. SAPERSKA 36B/A

Zakres prac:

1. Wyczyszczenie połaci dachowej z porastającego mchu – całość
2. Wyczyszczenie połaci dachowej z zalegających cegieł, płyt osb, itp. – całość
3. Zabezpieczenie odpływów dachu systemową siatką (koszyczkiem) – 2szt.
4. Uzupełnienie oraz częściowa wymiana sylikonu na obróbkach blacharskich kominów – całość
5. Wykonanie renowacji czap kominowych w ilości 7 szt. poprzez:
 - a) demontaż instalacji odgromowej
 - b) wykonanie opaski z blachy ocynkowanej po obrysie czapy kominowej
 - c) ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na czapie kominowej
 - d) montaż instalacji odgromowej na uchwytych z kostek betonowych

ZESTAWIENIE WYMIAROWE CZAP KOMINOWYCH:

lp.	szer. (cm)	dł. (cm)	obw. (mb)	pow. (m2)
1	55	70	2,50	0,385
2	55	195	5,00	1,0725
3	70	110	3,60	0,77
4	80	130	4,20	1,04
5	85	105	3,80	0,8925
6	80	130	4,20	1,04
7	55	195	5,00	1,0725

III. SAPERSKA 36B

Zakres prac:

1. Wyczyszczenie połaci dachowej z porastającego mchu – całość
2. Wyczyszczenie połaci dachowej z zalegających cegieł, płyt osb, itp. – całość
3. Zabezpieczenie odpływów dachu systemową siatką (koszyczkiem) – 2szt.
4. Uzupełnienie oraz częściowa wymiana sylikonu na obróbkach blacharskich kominów – całość
5. Wykonanie renowacji czap kominowych w ilości 10 szt. poprzez:
 - a) demontaż instalacji odgromowej
 - b) wykonanie opaski z blachy ocynkowanej po obrysie czapy kominowej
 - c) ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na czapie kominowej
 - d) montaż instalacji odgromowej na uchwytych z kostek betonowych

ZESTAWIENIE WYMIAROWE CZAP KOMINOWYCH:

lp.	szer. (cm)	dł. (cm)	obw. (mb)	pow. (m2)
1	85	135	4,40	1,1475
2	90	110	4,00	0,99
3	110	150	5,20	1,65
4	80	185	5,30	1,48
5	95	105	4,00	0,9975
6	45	170	4,30	0,765
7	55	55	2,20	0,3025
8	75	110	3,70	0,825
9	95	135	4,60	1,2825
10	145	160	6,10	2,32

IV. SAPERSKA 38A

Zakres prac:

1. Wyczyszczenie połaci dachowej z porastającego mchu – całość
2. Wyczyszczenie połaci dachowej z zalegających cegieł, płyt osb, itp. – całość
3. Zabezpieczenie odpływów dachu systemową siatką (koszyczkiem) – 2szt.
4. Uzupełnienie oraz częściowa wymiana sylikonu na obróbkach blacharskich kominów – całość
5. Wykonanie renowacji czap kominowych w ilości 9 szt. poprzez:
 - a) demontaż instalacji odgromowej
 - b) wykonanie opaski z blachy ocynkowanej po obrysie czapy kominowej
 - c) ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na czapie kominowej
 - d) montaż instalacji odgromowej na uchwytych z kostek betonowych

ZESTAWIENIE WYMIAROWE CZAP KOMINOWYCH:

lp.	szer. (cm)	dł. (cm)	obw. (mb)	pow. (m2)
1	105	105	4,20	1,1025
2	70	95	3,30	0,665
3	70	95	3,30	0,665
4	55	105	3,20	0,5775
5	55	155	4,20	0,8525
6	95	130	4,50	1,235
7	70	155	4,50	1,085
8	70	195	5,30	1,365
9	90	95	3,70	0,855

V. SAPERSKA 38B

Zakres prac:

1. Wyczyszczenie połaci dachowej z porastającego mchu – całość
2. Wyczyszczenie połaci dachowej z zalegających cegieł, płyt osb, itp. – całość
3. Zabezpieczenie odpływów dachu systemową siatką (koszyczkiem) – 2szt.
4. Uzupełnienie oraz częściowa wymiana sylikonu na obróbkach blacharskich kominów – całość
5. Wykonanie renowacji czap kominowych w ilości 9 szt. poprzez:
 - a) demontaż instalacji odgromowej
 - b) wykonanie opaski z blachy ocynkowanej po obrysie czapy kominowej
 - c) ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na czapie kominowej
 - d) montaż instalacji odgromowej na uchwytych z kostek betonowych

ZESTAWIENIE WYMIAROWE CZAP KOMINOWYCH:

lp.	szer. (cm)	dł. (cm)	obw. (mb)	pow. (m2)
1	105	105	4,20	1,1025
2	70	95	3,30	0,665
3	70	95	3,30	0,665
4	55	105	3,20	0,5775
5	55	155	4,20	0,8525
6	95	130	4,50	1,235
7	70	155	4,50	1,085
8	70	195	5,30	1,365
9	90	95	3,70	0,855

Termin przesyłania ofert: do 22.10.2015 r.

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 36A-B, 38A-B w Poznaniu,

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl