

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Jana Pawła II 7-9 w Luboniu
Data	06.06.2017 roku
Temat	Remont chodników i opaski wokół budynków
Numer oferty	JP7-9/02/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jana Pawła II 7-9 w Luboniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót drogowych w niżej wymienionym zakresie:

1. Obniżenie studni teletechnicznej wraz z regulacją pokrywy oraz nawierzchni przy klatce nr 7A – 1 szt.,
2. Obniżenie studni teletechnicznej wraz z regulacją pokrywy oraz nawierzchni przy klatce nr 7E – 1 szt.,
3. Regulacja nawierzchni przy studniach teletechnicznych – 10 szt.,
4. Remont nawierzchni wysepki rozdzielającej:
 - rozbiórka nawierzchni – 2,52 m²
 - ułożenie rolki z kostki cegielki wzdłuż krawężników – 0,72 m²
 - cięcie kostki wzdłuż krawężników) – 7,20 mb,
5. Wykonanie chodnika przy piaskownicy:
 - rozbiórka obrzeża – 6 szt.,
 - korytowanie – 12,00 m²,
 - ustawienie obrzeża na ławie betonowej – 3,00 mb,
 - ułożenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej) – 12,00 m²,
6. Likwidacja „łezki” przy klatce nr 9:
 - rozbiórka krawężnika z ławą – 4,00 mb,
 - korytowanie – 6,28 m²,
 - wykonanie podbudowy gr. 10 cm – 3,14 m²,
 - postawienie krawężnika na ławie – 2,00 mb,
 - wykonanie nawierzchni jezdni – 3,14 m²,
7. Likwidacja wysepki trójkątnej przy klatce nr 9:
 - rozbiórka krawężnika z ławą – 9,00 mb,
 - korytowanie – 3,00 m²,
 - wykonanie podbudowy gr. 10 cm – 3,00 m²,
 - wykonanie nawierzchni jezdni – 3,00 m²,
8. Regulacja kratki ściekowej, nawierzchni jezdni i ścieku – 1 szt.,
9. Regulacja wjazdu kanalizacji deszczowej – 1 szt.,
10. Regulacja nawierzchni przy garażu nr 16 (klatka nr 9B):
 - rozbiórka nawierzchni – 4,00 m²,
 - ułożenie nawierzchni – 4,00 m²,
11. Regulacja nawierzchni przy garażu nr 15 (klatka nr 9B):
 - rozbiórka obrzeża – 2,50 mb,
 - ułożenie nawierzchni – 2,50 m²,
12. Obniżenie studni teletechnicznej SK2 przy klatce nr 9C – 1 szt.,
13. Obniżenie studni teletechnicznej SK1 przy klatce nr 9C – 1 szt.,
14. Regulacja nawierzchni przy klatce nr 9D – 2,00 m²,
15. Regulacja nawierzchni opaski przy budynku nr 7:

- rozbiórka opaski – 31,70 m²,
 - ułożenie kostki – 31,70 m²,
 - rozbiórka obrzeża bez ławy – 37,00 mb,
 - postawienie obrzeża na ławie – 37,00 mb,
 - rozbiórka podcieni – 2,40 m²,
 - postawienie obrzeży w podcieniach – 6,00 mb,
16. Regulacja nawierzchni opaski przy budynku nr 9:
- rozbiórka opaski – 29,00 m²,
 - ułożenie kostki – 29,00 m²,
 - rozbiórka obrzeża bez ławy – 54,50 mb,
 - postawienie obrzeża na ławie – 54,50 mb,
 - rozbiórka podcieni – 4,50 m²,
 - postawienie obrzeży w podcieniach – 9,00 mb.

Termin przesyłania ofert: do 28.06.2017 r.

Uwaga:

1. Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac.
2. Wymiary i zakres prac należy sprawdzić na miejscu.
3. Oferta musi zawierać informacje:
 - jaki będzie okres gwarancji
 - potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl lub malgorzata.filipiak@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Jana Pawła II 7-9 w Luboniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl