

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	Saperska 40-42, 61-493 Poznań
Data	10-01-2019r.
Temat	Remont tarasów 40A/30-40A/33 oraz 42C/40-42C/41
Numer oferty	SA40/01/2019

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Saperska 40A-B, 42A-D w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontów dwóch tarasów w niżej wymienionym zakresie:

I. Taras mieszkań nr 40A/30 i 40A/33:

1. Zabezpieczenie palcu budowy
2. Montaż rusztowania elewacyjnego - 180m²
3. Demontaż płytek gresowych - 20,60m²
4. Demontaż płytek cokołowych - 37,70mb
5. Skucie wylewki betonowej - 20,60m²
6. Demontaż płyt styropianowych - 20,60m²
7. Demontaż papy - pierwsza warstwa - 20,60m²
8. Demontaż papy - druga warstwa - 20,60m²
9. Demontaż obróbek blacharskich - 9,80mb
10. Demontaż przegrody między tarasami - 1szt.
11. Wykonanie obróbki blacharskiej odwodnień - 4szt.
12. Montaż płyt styropianowych XPS gr. 10cm - 20,60m²
13. Wykonanie wylewki spadkowej betonowej zatartej na gładko - 20,60m²
14. Montaż obróbek blacharskich pod drzwiami tarasowymi - 3,6mb
15. Zagruntowanie wylewki spadkowej roztworem asfaltowym - 20,60m²
16. Ułożenie papy podkładowej - 20,60m²
17. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia - 20,60m²
18. Wykonanie obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną wierzchniego krycia i montażem listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarского - 37,70mb
19. Ułożenie płyt tarasowych betonowych na stopkach regulowanych - 20,60m²
20. Montaż przegrody pomiędzy tarasami - 1szt.
21. Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materiałów po pracach remontowych
22. Demontaż rusztowania elewacyjnego

Ia. Demontaż oraz ponowny montaż zadaszenia



II. Taras mieszkań nr 42C/40 i 42C/41:

1. Zabezpieczenie palcu budowy
2. Montaż rusztowania elewacyjnego – 156,0m²
3. Demontaż płytek gresowych – 16,30m²
4. Demontaż płytek cokołowych – 25,30mb
5. Skucie wylewki betonowej – 16,30m²
6. Demontaż płyt styropianowych – 16,30m²
7. Demontaż papy – pierwsza warstwa – 16,30m²
8. Demontaż papy – druga warstwa – 16,30m²
9. Demontaż obróbek blacharskich – 10,80mb
10. Demontaż przegrody między tarasami – 1szt.
11. Montaż nowej rynny – 11,20mb
12. Wykonanie obróbki blacharskiej odwodnień – 6szt.
13. Montaż płyt styropianowych XPS gr. 10cm – 16,30m²
14. Wykonanie wylewki spadkowej betonowej zatartej na gładko – 16,30m²
15. Montaż obróbek blacharskich pod drzwiami tarasowymi – 3,6mb
16. Zagruntowanie wylewki spadkowej roztworem asfaltowym – 16,30m²
17. Ułożenie papy podkładowej – 16,30m²
18. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia – 16,30m²
19. Wykonanie obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną wierzchniego krycia i montażem listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarского – 25,30mb
20. Ułożenie płyt tarasowych betonowych na stopkach regulowanych – 16,30m²

21. Montaż przegrody pomiędzy tarasami – 1szt.
22. Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materiałów po pracach remontowych
23. Demontaż rusztowania elewacyjnego

**NALEŻY WYCENIĆ OSOBNO KAŻDY TARAS ORAZ ZADASZENIE.
W OFERCIE NALEŻY PODAĆ OKRES GWARANCJI.**

Termin przesyłania ofert: do 15.02.2019 r.

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: joanna.liput@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o., ul. Lindego 6, 60-573 Poznań

Miejsce realizacji zamówienia: Saperska 40-42 w Poznaniu,

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Joanna Liput
tel. 508 352 181
joanna.liput@palatyn.pl