PRZEDMIAR INWESTORSKI WIS-45-101

Budowa: Ul. Słowiańska Poznań
Obiekt: Budynek mieszkalny 8 klatkowy
Rodzaj robót: Remont BALKONU C14 - NAPRAWA

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
Słowiańska
Poznań

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Remont tarasu na III piętrze			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1.1	30	KNR 401-08-04-08-00	Demontaz cokołów	metr	21,060
1.1	50	Kalkulacja własna	Podstawienie, załadunek i wywóz kontenerów na materiały z rozbiórki wraz z utylizacją	m³	1,000
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	9*0,10		0,900
		2	3,60*0,01		0,036
1.1	60	Rusztowanie	Ustawienie i wynajem ruszowania	m²	234,400
1.2		Prace okładzinowe			
1.2	70	KNR 202-11-02-01-00	Zerwanie warstwy isniejącej warstwy wierzchniej do "surowego betonu na posadzce o szerokości 15 cm /analogia/	mb	17,000
1.2	80	Kalkulacja własna	Szlifowanie powiechni istniejącej posadzki	m²	26,510
1.2	90	KNR 202-06-08-01-00	Gruntowanie powierzchni 'WEBER" PRIM EP 2 K	mb	17,000
1.2	100	Kalkulacja własna	Dylatacja o szerokości 10 - 15 mm w technologii WEBER	mb	17,000
1.2	101	Kalkulacja własna	Wypełnienie styku kitem poliuretanowym WEBER PUK 25	mb	17,000
1.2	110	KNR 202-06-18-02-00	Wykonanie membrany WEBER DRY- PUR SEAL	mb	17,000
1.2	111	KNR 202-06-18-02-00	Wykonanie warstwy wierzchniej z posypką kwarcową WEBER DRY- PUR COAT	m2	26,510