

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Mateckiego 24; Poznań
Dotyczy	Remontu tarasu.

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Mateckiego 24 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont tarasu w poniższym zakresie prac:

1. Zabezpieczenie placu budowy
2. Montaż rusztowania elewacyjnego - 108 m²
3. Demontaż płytek gresowych - 14 m²
4. Demontaż płytek cokołowych - 7,5 mb
5. Skucie wylewki betonowej - 14 m²
6. Demontaż płyt styropianowych - 14 m²
7. Demontaż papy- pierwsza warstwa - 14 m²
8. Demontaż papy- druga warstwa - 14 m²
9. Demontaż obróbek blacharskich - 7,5 mb
10. Demontaż balustrad tarasowych - 7,5 mb
11. Demontaż drzwi tarasowych wraz z oknem - 3,7 m²
12. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
13. Utylizacja gruzu na wysypisku
14. Wywiezienie papy z terenu rozbiórki
15. Utylizacja papy na wysypisku
16. Wywiezienie styropianu z terenu rozbiórki
17. Utylizacja styropianu na wysypisku
18. Wywiezie drzwi tarasowych wraz z oknem - 3,7 m²
19. Utylizacja drzwi tarasowych wraz z oknem na wysypisku - 3,7 m²
20. Montaż nowych drzwi tarasowych + okna wraz z poszerzeniem (kolor biały) - 3,7 m²
21. Obróbka stolarki okiennej od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej wraz z malowaniem - 1 kpl.
22. Montaż parapetu blaszanego - 1,5 mb
23. Przeróbka istniejącej balustrady balkonowej - wydłużenie istniejących stopek wraz z malowaniem - wysokość balustrady min. 110cm od gotowej posadzki
24. Montaż płyt styropianowych XPS gr. 20 cm - 14 m²
25. Wykonanie wylewki spadkowej zatartej na gładko - 14 m²

26. Montaż obróbek blacharskich pod drzwiami tarasowymi - 0,8 m²
27. Montaż pasu okapowego z blachy ocynkowanej - 7,5 mb
28. Zagruntowanie wylewki spadkowej roztworem asfaltowym - 14 m²
29. Ułożenie papy podkładowej - 14 m²
30. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia - 14 m²
31. Wykonanie obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną wierzchniego krycia+ montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem silikonu dekarckiego - 7,5 mb
32. Ułożenie deski kompozytowej na systemowych legarach - 14 m²
33. Pokrycie czapy murka zewnętrznego blachą o szerokości około 30 cm - 3,8 mb
34. Wykonanie wyprawek tynkarskich (elewacyjnych) - 12 m²
35. Demontaż rusztowania elewacyjnego - 108 m²

Uwagi:

- oferta musi zawierać potwierdzenie ważności min. 6 miesięcy
- **termin przesyłania ofert: do 28-02-2021 r.**
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Mateckiego 24 w Poznaniu
- **do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem, terenem w których przewidziane są roboty**
- dokumentacja zdjęciowa - załącznik nr 1

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu:

Dawid Dudzik

tel. 513-038-034

email: dawid.dudzik@palatyn.pl