

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	Ul. Jasna Rola 34 A-G; Poznań
Temat	Prace remontowe - skucie luźnych płytek.

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jasna Rola 34 A-G w Poznaniu, (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na skucie luźnych płytek przy wejściach do wind w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jasnej Roli 34B, 34D i 34G w Poznaniu.

A) Klatka 34G - piętro II: 14-15

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl.
2. Skucie luźnych płytek - 4,26 m²
3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 4,26 m²
4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 4,26 m²
5. Ułożenie płytek - 4,26 m²
6. Fugowanie płytek - 4,26 m²
7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl.

B) Klatka 34G - piętro I: 9-10

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl.
2. Skucie luźnych płytek - 4,26 m²
3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 4,26 m²
4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 4,26 m²
5. Ułożenie płytek - 4,26 m²
6. Fugowanie płytek - 4,26 m²
7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl.

C) Klatka 34G - parter: 4-5

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl.
2. Skucie luźnych płytek - 4,26 m²
3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 4,26 m²
4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 4,26 m²
5. Ułożenie płytek - 4,26 m²
6. Fugowanie płytek - 4,26 m²
7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl.

D) Klatka 34B - piętro IV: 21-25

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl.
2. Skucie luźnych płytek - 3,43 m²
3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 3,43 m²
4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 3,43 m²
5. Ułożenie płytek - 3,43 m²
6. Fugowanie płytek - 3,43 m²
7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl.

E) Klatka 34B - parter - płytki przy wejściu (wiatrołap)

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl.
2. Skucie luźnych płytek (4 płytki) - 1 kpl.
3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 1 kpl.
4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 1 kpl.
5. Ułożenie płytek (4 płytki) - 1 kpl.
6. Fugowanie płytek - 1 kpl.
7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl.

F) Klatka 34D - piętro I: 4-6

1. Zabezpieczenie folią i taśmą malarską - 1 kpl.
2. Skucie luźnych płytek - 4,26 m²
3. Równanie podłoża pod płytki (niwelacja dużych szczelin za płytkami) - 4,26m²
4. Zagruntowanie przed ułożeniem płytek - 4,26 m²
5. Ułożenie płytek - 4,26 m²
6. Fugowanie płytek - 4,26 m²
7. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl.

Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy,
- dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 1
- **termin przesyłania ofert: do 10.05.2021 r.**
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Jasna Rola 34 A-G; Poznań

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu:

Dawid Dudzik

tel. 513-038-034

email: dawid.dudzik@palatyn.pl