

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa spękań i rys w mieszkaniu nr 8 przy ul. Dolna Wilda 14 w Poznaniu Część właściciela mieszkania

Inwestor : Wspólnota mieszkaniowa właścicieli nieruchomości

Adres : ul. Dolna Wilda 14 , 61-552 Poznań

Naprawa spękań i rys w mieszkaniu nr 8 przy ul. Dolna Wilda 14 w Poznaniu Część właściciela mieszkania

Data: 17.09.2021

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Roboty przygotowawcze		
1		KNNR-W 3 1013-01 WACETOB 2000 Zabezpieczenie podłóg folią	20,770	m2
		20.77 =	20,770	
		Razem =	20,770	m2
2		KNNR-W 3 1002-06 WACETOB 2000 Zeskrobanie i zmycie starej farby	51,080	m2
		51.08 =	51,080	
		Razem =	51,080	m2
3		KNP 18 0101-06.06 [ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985] Ręczne wykuwanie bruzd do 100x50 mm w cegle	18,770	m
		18.77 =	18,770	
		Razem =	18,770	m
4		KNR BC-02 0313-03 [BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004] Wypełnienie spoin masą silikonową ECOSIL 2000o wym. 10x10 mm	18,770	m
		18.77 =	18,770	
		Razem =	18,770	m
5		KNR 2-33 0405-11 [ORGBUD wyd.I 1990, biuletyny do 9 1996] Montaż zbrojenia prętami o śr. do 8 mm	0,002	t
		0.002 =	0,002	
		Razem =	0,002	t
6		KNR AT-27 0502-03 [ATHENASOFT wyd.I 2008] ANALOGIA Montaż taśmy uszczelniającej na bazie włókien szklanych	18,770	m
		18.77 =	18,770	
		Razem =	18,770	m
7		ZKNR C-2 0901-01 HENKEL wyd.I 2008 Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie - klatki schodowe	51,080	m2
		51.08 =	51,080	
		Razem =	51,080	m2
8		KNR 9-27 0101-09 [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2014] Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	51,080	m2
		51.08 =	51,080	
		Razem =	51,080	m2
9		TZKNBK XV 0322-01 [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984] Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz	51,080	m2
		51.08 =	51,080	
		Razem =	51,080	m2
10		TZKNBK XV 0322-02 [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984] Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - drugi raz	51,080	m2
		51.08 =	51,080	
		Razem =	51,080	m2
11		TZKNBK XV 0211-02 [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984] Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	51,080	m2
		51.08 =	51,080	
		Razem =	51,080	m2
12		KNR 19-01 0118-17 . IGM wyd.I 1996-97 Wywóz gruzu ceglanoego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	1,800	m3
		1.8 =	1,800	

Naprawa spękań i rys w mieszkaniu nr 8 przy ul. Dolna Wilda 14 w Poznaniu Część właściciela mieszkania
 1. Roboty przygotowawcze

Data: 17.09.2021

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		Razem =	1,800	m3
13		KNNR 6 0504-05 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Dodatek za transport 1 km ponad 5 km	1,800	m3
		1.8 =	1,800	
		Razem =	1,800	m3

-- Koniec wydruku --