

## ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>Nieruchomość</b>	<b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>
<b>Adres</b>	<b>ul. Dąbrowskiego 104-114; Długosza 1-5; Poznań</b>
<b>Temat</b>	<b>Studnie drenarskie.</b>

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Dąbrowskiego 104-114; Długosza 1-5 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie studni drenarskiej w dwóch piwnicach w poniższym zakresie prac:

### I. PIWNICA - DĄBROWSKIEGO 114:

1. Skucie posadzki w miejscu rur drenarskich oraz studni drenarskiej - 7 m<sup>2</sup>
2. Montaż studni drenarskiej fi 800 wraz z pokrywą - 1 kpl.
3. Montaż rur drenarskich owiniętych geowłókniną - 20 mb
4. Wykonanie warstwy filtracyjnej z kamieni drenarskich (gr. warstwy 12cm) - 30 m<sup>2</sup>
5. Rozłożenie folii
6. Montaż kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej - 30 m<sup>2</sup>
7. Montaż rury NPE25 od pompy do pionu kanalizacyjnego - 15 mb
8. Montaż pompy GRUNDFOS 150 KP wraz podłączeniem do instalacji elektrycznej - 1 kpl.
9. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl.

### II. PRALNIA - DŁUGOSZA 5:

1. Skucie posadzki w miejscu rur drenarskich oraz studni drenarskiej - 3 m<sup>2</sup>
2. Montaż studni drenarskiej fi 800 wraz z pokrywą - 1 kpl.
3. Montaż rur drenarskich owiniętych geowłókniną - 10 mb
4. Wykonanie warstwy filtracyjnej z kamieni drenarskich (gr. warstwy 12cm) - 12 m<sup>2</sup>
5. Rozłożenie folii
6. Montaż kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej - 12 m<sup>2</sup>
7. Montaż rury NPE25 od pompy do pionu kanalizacyjnego - 15 mb
8. Montaż pompy GRUNDFOS 150 KP wraz podłączeniem do instalacji elektrycznej - 1 kpl.
9. Demontaż zlewu, wanny, pieca itp.
10. Skucie tynków z powierzchni ścian - 35 m<sup>2</sup>
11. Uzupelnienie miejscowych ubytków na powierzchni ścian - 5 m<sup>2</sup>
12. Malowanie dwukrotne ścian farbą elewacyjną akrylową - 35 m<sup>2</sup>
13. Malowanie dwukrotne sufitu farbą elewacyjną akrylową - 12 m<sup>2</sup>
14. Montaż nowego zlewu stalowego wraz z podłączeniem do kanalizacji - 1 kpl.

15 . Wymiana drzwi drewnianych na nowe drewniane z drewna sosnowego malowane dwukrotnie farbą do drewna + zamek + klamka - 1 kpl.

16. Wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kpl.

Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy,
- **okres gwarancji min. 60 m-c**
- szczegółowych pomiarów należy wykonać siłami własnymi,
- wymagane doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót potwierdzone wykazem robót takich realizacji lub referencjami
- **termin przesyłania ofert: do 30.09.2021 r.**
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Dąbrowskiego 114, Długosza 5; Poznań
- **do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem, terenem w których przewidziane są roboty**
- każdą pozycję z zakresu prac należy wycenić osobno

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu:

Dawid Dudzik

tel. 513-038-034

email: [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)