

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|--|----------------------------------|--------|
| 1 | | Zakres prac dla ściany "A" | | | |
| d.1 | KNR 4-01 0701-02 analogia | Zdemontowanie warstw docieplenie w odrębnie budynku (styropian gr. 10 cm + tynk fasadowy) 2,50*2,50 | m ² m ² | 6,250 | |
| | | | | RAZEM | 6,250 |
| d.1 | KNR 9-29 0102-04 | Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza 4,30*2,50 <przedścionek> | m ² m ² | 10,750 | |
| | | | | RAZEM | 10,750 |
| d.1 | KNR 9-29 0202-04 | Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² o grubości ponad 8 cm 4,30*2,50 <przedścionek> | m ² m ² | 10,750 | |
| | | | | RAZEM | 10,750 |
| d.1 | KNR-W 4-01 0804-06 | Nacięcie podłoża betonowego przecinakami (2,50+4,30+3,22+3,02)*0,20 | m ² m ² | 2,608 | |
| | | | | RAZEM | 2,608 |
| d.1 | KNR-W 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej wraz z pozostałymi warstwami (2,50+4,30+3,22+3,02)*0,20 | m ² m ² | 2,608 | |
| | | | | RAZEM | 2,608 |
| d.1 | KNR 4-01 0701-02 analogia | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach od wewnątrz (3,22+3,02)*2,50 | m ² m ² | 15,600 | |
| | | | | RAZEM | 15,600 |
| d.1 | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.1*0,11 poz.2*0,12 poz.4*0,22 poz.6*0,02 | m ³ m ³ m ³ m ³ | 0,688 1,290 0,574 0,312 | |
| | | | | RAZEM | 2,864 |
| d.1 | kalk. własna | Opłata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki poz.7 | m ³ m ³ | 2,864 | |
| | | | | RAZEM | 2,864 |
| d.1 | KNR SEK 03-01 0101 01 analogia | Ręczne oczyszczenie spoin poz.1+poz.2+poz.6 | m ² m ² | 32,600 | |
| | | | | RAZEM | 32,600 |
| d.1 | KNR SEK 03-01 0101 01 | Ręczne oczyszczenie powierzchni ścian poz.9 | m ² m ² | 32,600 | |
| | | | | RAZEM | 32,600 |
| d.1 | KNR SEK 03-01 0105 01 | Naprawa i reprofiliacja podłoża, fugowanie spoin powierzchni ściany <i>zaprawa Rure Gold MX-PBO Mosonory</i> poz.9 | m ² m ² | 32,600 | |
| | | | | RAZEM | 32,600 |
| d.1 | KNR SEK 03-01 0214- 02 | Wzmocnienie ściany poprzez montaż pierwszej warstwy z siatki wzmocniającej PBO-MESH 22/22 <i>siatka PBO-MESH 22/22</i> <i>zaprawa Rure Gold MX-PBO Mosonory</i> poz.9 | m ² m ² | 32,600 | |
| | | | | RAZEM | 32,600 |
| d.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS gr. 10 cm poz.5 | m ² m ² | 2,608 | |
| | | | | RAZEM | 2,608 |
| d.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm poz.5 | m ² m ² | 2,608 | |
| | | | | RAZEM | 2,608 |
| d.1 | KNR 2-02 0607-01 | Uzpełnienie izolacji z folii poz.5 | m ² m ² | 2,608 | |
| | | | | RAZEM | 2,608 |
| d.1 | KNR 2-02 1102-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| | | poz.5 | m ² | 2,608 | |
| | | | | RAZEM | 2,608 |
| 17 | KNR 2-02 d.1 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m ² | | |
| | | poz.5 | m ² | 2,608 | |
| | | | | RAZEM | 2,608 |
| 18 | NNRNKB d.1 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | poz.6+poz.21 | m ² | 26,350 | |
| | | | | RAZEM | 26,350 |
| 19 | KNR 2-02 d.1 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m ² | | |
| | | poz.6 | m ² | 15,600 | |
| | | | | RAZEM | 15,600 |
| 20 | KNR 9-29 d.1 0305-04 | Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m ² o grubości izolacji ponad 8 cm | m ² | | |
| | | poz.3 | m ² | 10,750 | |
| | | | | RAZEM | 10,750 |
| 21 | KNR 0-14 d.1 2010-07 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 | m ² | | |
| | | poz.3 | m ² | 10,750 | |
| | | | | RAZEM | 10,750 |
| 22 | KNR 2-02 d.1 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| | | poz.6 | m ² | 15,600 | |
| | | | | RAZEM | 15,600 |
| 23 | KNR 2-02 d.1 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m ² | | |
| | | poz.21 | m ² | 10,750 | |
| | | | | RAZEM | 10,750 |
| 24 | ZKNR C-1 d.1 0102-09 | Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm na ścianach z fakturą gryswą lub ceglanych | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 6,250 | |
| | | | | RAZEM | 6,250 |
| 25 | ZKNR C-1 d.1 0103-01 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m ² do podłoża z gazobetonu | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 6,250 | |
| | | | | RAZEM | 6,250 |
| 26 | ZKNR C-1 d.1 0103-07 | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 6,250 | |
| | | | | RAZEM | 6,250 |
| 27 | ZKNR C-1 d.1 0111-01 | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 6,250 | |
| | | | | RAZEM | 6,250 |
| 28 | ZKNR C-1 d.1 0111-03 | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 6,250 | |
| | | | | RAZEM | 6,250 |
| 29 | KNR 4-01 d.1 0815-05 | Uzupełnienie listew przyściennych | m | | |
| | | 3,22+3,02 | m | 6,240 | |
| | | | | RAZEM | 6,240 |
| 2 | | Zakres prac dla ściany "B i C" | | | |
| 30 | KNR-W 4-01 d.2 0804-06 | Nacięcie podłoża betonowego przecinakami | m ² | | |
| | | ściana B 4,20*0,20*2 | m ² | 1,680 | |
| | | ściana C (1,80+2,60)*0,20 | m ² | 0,880 | |
| | | | | RAZEM | 2,560 |
| 31 | KNR-W 4-01 d.2 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej wraz z pozostałymi warstwami | m ² | | |
| | | poz.30 | m ² | 2,560 | |
| | | | | RAZEM | 2,560 |
| 32 | KNR 4-01 d.2 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach od wewnątrz | m ² | | |
| | | analogia | | | |
| | | ściana B 4,20*2,50*2 | m ² | 21,000 | |
| | | ściana C (1,80+2,60)*2,50 | m ² | 11,000 | |
| | | -0,80*2,0 <drzwi> | m ² | -1,600 | |
| | | | | RAZEM | 30,400 |
| 33 | KNR-W 4-01 d.2 0109-09 0109-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km | m ³ | | |
| | | poz.30*0,22 | m ³ | 0,563 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|----------------|---------|--------|
| | | poz.32*0,02 | m ³ | 0,608 | |
| | | | | RAZEM | 1,171 |
| 34 | d.2 kalk. własna | Opłata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki | m ³ | | |
| | | poz.33 | m ³ | 1,171 | |
| | | | | RAZEM | 1,171 |
| 35 | KNR SEK d.2 03-01 0101 01 analogia | Ręczne oczyszczenie spoin | m ² | | |
| | | poz.32 | m ² | 30,400 | |
| | | | | RAZEM | 30,400 |
| 36 | KNR SEK d.2 03-01 0101 01 | Ręczne oczyszczenie powierzchni ścian | m ² | | |
| | | poz.35 | m ² | 30,400 | |
| | | | | RAZEM | 30,400 |
| 37 | KNR SEK d.2 03-01 0105 01 | Naprawa i reprofilacja podłoża, fugowanie spoin powierzchni ściany <i>zaprawa Rure Gold MX-PBO Mosonory</i> | m ² | | |
| | | poz.35 | m ² | 30,400 | |
| | | | | RAZEM | 30,400 |
| 38 | KNR SEK d.2 03-01 0214- 02 | Wzmocnienie ściany poprzez montaż pierwszej warstwy z siatki wzmacniającej PBO-MESH 22/22 <i>siatka PBO-MESH 22/22</i> <i>zaprawa Rure Gold MX-PBO Mosonory</i> | m ² | | |
| | | poz.35 | m ² | 30,400 | |
| | | | | RAZEM | 30,400 |
| 39 | KNR 2-02 d.2 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS gr. 10 cm | m ² | | |
| | | poz.31 | m ² | 2,560 | |
| | | | | RAZEM | 2,560 |
| 40 | KNR 2-02 d.2 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm | m ² | | |
| | | poz.31 | m ² | 2,560 | |
| | | | | RAZEM | 2,560 |
| 41 | KNR 2-02 d.2 0607-01 | Uzpełnienie izolacji z folii | m ² | | |
| | | poz.31 | m ² | 2,560 | |
| | | | | RAZEM | 2,560 |
| 42 | KNR 2-02 d.2 1102-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko | m ² | | |
| | | poz.31 | m ² | 2,560 | |
| | | | | RAZEM | 2,560 |
| 43 | KNR 2-02 d.2 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m ² | | |
| | | poz.31 | m ² | 2,560 | |
| | | | | RAZEM | 2,560 |
| 44 | NNRNKB d.2 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | poz.32+10,75 | m ² | 41,150 | |
| | | | | RAZEM | 41,150 |
| 45 | KNR 2-02 d.2 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m ² | | |
| | | poz.32 | m ² | 30,400 | |
| | | | | RAZEM | 30,400 |
| 46 | KNR 2-02 d.2 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| | | poz.32 | m ² | 30,400 | |
| | | <i>Malowanie pozostałych powierzchni ścian w naprawianych pomieszczeniach</i> | | | |
| | | (3,22+2,22)*2*2,50 < sypialnia> | m ² | 27,200 | |
| | | (3,22+5,93)*2*2,50 < pokój + aneks> | m ² | 45,750 | |
| | | -1,60*2,50 | m ² | -4,000 | |
| | | (3,02+4,50)*2*2,50 < przedpokój> | m ² | 37,600 | |
| | | - 1,60*2,50 | m ² | -4,000 | |
| | | -poz.32 | m ² | -30,400 | |
| | | - poz.22 | m ² | -15,600 | |
| | | | | RAZEM | 86,950 |
| 47 | KNR 2-02 d.2 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| | | 7,12 < sypialnia> | m ² | 7,120 | |
| | | 18,70 < pokój + aneks> | m ² | 18,700 | |
| | | 9,57 < przedpokój> | m ² | 9,570 | |
| | | | | RAZEM | 35,390 |
| 48 | KNR-W 4-01 d.2 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|---|--|--------------------------|--------|
| | | 7,12 < sypialnia> 18,70 < pokój + aneks> 9,57 < przedpokój> | m ² m ² m ² | 7,120 18,700 9,570 | |
| | | | | RAZEM | 35,390 |
| 49 | KNR 4-01 | Uzupełnienie listew przyściennych | m | | |
| d.2 | 0815-05 | 4,20*2+1,81+2,60 | m | 12,810 | |
| | | | | RAZEM | 12,810 |