

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Morawskiego 2; Poznań
Temat	Malowanie klatek schodowych, korytarzy, wiatrołapów

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Morawskiego 2 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na malowanie klatek schodowych, korytarzy, wiatrołapów w niżej wymienionych zakresie prac:

ul. Morawskiego 2 - KLATKA A (-2; -1; 0, 1, 2, 3, 4, 5 - piętro + przedsionki + wózkarnia)					
LP	OPIS	ILOŚĆ	JM	CENA JEND.	WARTOŚĆ
1	Zabezpieczenie posadzki, stolarki okiennej, drzwiowej, zabudowy meblowej, grzejników, lustra itp.	447,03	m2		
2	Demontaż oświetlenia (lamp)	1,00	kpl		
3	Skucie luźnych tynków z powierzchni ścian	180,53	m2		
4	Tynkowanie tynkiem cem.-wap.	180,53	m2		
5	Wykonanie warstwy zbrojącej na powierzchni ścian i sufitów w miejscu spękań (siatka elewacyjna z włóknem szklanym 165 + klej do siatki biały)	398,07	m2		
6	Gruntowanie ścian przed szpachlowaniem	1203,55	m2		
7	Gruntowanie sufitów przed malowaniem	388,72	m2		
8	Dwukrotne szpachlowanie sufitów	97,18	m2		
9	Dwukrotne szpachlowanie ścian	300,89	m2		
10	Dwukrotne malowanie sufitów farbą dekoral akrylit 3000 PW na biało	388,72	m2		
11	Dwukrotne malowanie ścian farbą dekoral akrylit 3000 PW w kolorze	1203,55	m2		
12	Dwukrotnie malowanie lakierem lapersyjnym Malfarb ścian - dotyczy wyłącznie parterów + wózkarnia	154,28	m2		
13	Montaż lamp	1,00	kpl.		
14	Demontaż zabezpieczeń, wywóz utylizacja materiałów pobudowlanych	1,00	kontener		
15	Mycie okien	1,00	kpl.		

ul. Morawskiego 2 - KLATKA B (-2; -1; 0, 1, 2, 3, 4, 5 - piętro + przedsionki + wózkarnia)					
LP	OPIS	ILOŚĆ	JM	CENA JEND.	WARTOŚĆ
1	Zabezpieczenie posadzki, stolarki okiennej, drzwiowej, zabudowy meblowej, grzejników, lustra itp.	286,48	m2		
2	Demontaż oświetlenia (lamp)	1,00	kpl		
3	Skucie luźnych tynków z powierzchni ścian	103,96	m2		
4	Tynkowanie tynkiem cem.-wap.	103,96	m2		
5	Wykonanie warstwy zbrojącej na powierzchni ścian i sufitów w miejscu spękań (siatka elewacyjna z włóknem szklanym 165 + klej do siatki biały)	235,54	m2		
6	Gruntowanie ścian przed szpachlowaniem	693,04	m2		
7	Gruntowanie sufitów przed malowaniem	249,11	m2		
8	Dwukrotne szpachlowanie sufitów	62,28	m2		
9	Dwukrotne szpachlowanie ścian	173,26	m2		
10	Dwukrotne malowanie sufitów farbą dekoral akrylit 3000 PW na biało	249,11	m2		
11	Dwukrotne malowanie ścian farbą dekoral akrylit 3000 PW w kolorze	693,04	m2		
12	Dwukrotnie malowanie lakierem lapersyjnym MALFARB ścian - dotyczy wyłącznie parterów + wózkarnia	146,33	m2		
13	Montaż lamp	1,00	kpl.		
14	Demontaż zabezpieczeń, wywóz utylizacja materiałów pobudowlanych	1,00	kontener		
15	Mycie okien	1,00	kpl.		

Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy,
- szczegółowych pomiarów należy wykonać siłami własnymi,
- wymagane doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót potwierdzone wykazem robót takich realizacji lub referencjami

- termin przesyłania ofert: do 29.02.2024 r.

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Morawskiego 2A, 2B; Poznań

- do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem, terenem w których przewidziane są roboty

- każdą pozycję z zakresu prac należy wycenić osobno

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu: Dawid Dudzik; tel. 513-038-034; email: dawid.dudzik@palatyn.pl