

## ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>Nieruchomość</b>	<b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>
<b>Adres</b>	<b>ul. Dąbrowskiego 88, 60-576 Poznań</b>
<b>Data</b>	<b>09.03.2015r</b>
<b>Temat</b>	<b>Remont mieszkania</b>
<b>Numer oferty</b>	<b>D88/01/2015</b>

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Dąbrowskiego 88 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu mieszkania z uwzględnieniem poniższego zakresu prac:

### I. Pokój nr 1

1. Wykucie ościeżnic drewnianych – 1,68m<sup>2</sup>
2. Rozebranie istniejących ścianek działowych – 16,59m<sup>2</sup>
3. Postawienie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym – jednowarstwowych wraz z obustronnym spoinowaniem szpachlą elastyczną – 16,59m<sup>2</sup>
4. Przygotowanie starych tynków na ścianach do malowania – 40,39m<sup>2</sup>
5. Przygotowanie starych tynków na suficie do malowania – 11,02m<sup>2</sup>
6. Położenie gładzi gipsowej na ścianach – 40,39m<sup>2</sup>
7. Położenie gładzi gipsowej na suficie – 11,02m<sup>2</sup>
8. Zagruntowanie powierzchni ścian – 56,98m<sup>2</sup>
9. Zagruntowanie powierzchni sufitu – 11,02m<sup>2</sup>
10. Pomalowanie ścian farbą emulsyjną – 56,98m<sup>2</sup>
11. Pomalowanie sufitu farbą emulsyjną – 11,02m<sup>2</sup>
12. Wykucie z muru starego oraz osadzenie nowego parapetu z PCV – 1,25m
13. Montaż drzwi wewnętrznych – 1szt.
14. Wyrównanie posadzki płytą OSB oraz ułożenie paneli podłogowych – 11,02m<sup>2</sup>
15. Montaż listew przypodłogowych – 14,02m
16. Demontaż starego oraz montaż nowego okna PCV (100x160cm) – 1szt.

### II. Pokój nr 2

1. Wykucie ościeżnic drewnianych – 1,68m<sup>2</sup>
2. Przygotowanie starych tynków na ścianach do malowania – 49,39m<sup>2</sup>
3. Przygotowanie starych tynków na suficie do malowania – 15,20m<sup>2</sup>
4. Położenie gładzi gipsowej na ścianach – 49,39m<sup>2</sup>
5. Położenie gładzi gipsowej na suficie – 15,20m<sup>2</sup>
6. Zagruntowanie powierzchni ścian – 65,98m<sup>2</sup>
7. Zagruntowanie powierzchni sufitu – 15,20m<sup>2</sup>
8. Pomalowanie ścian farbą emulsyjną – 65,98m<sup>2</sup>
9. Pomalowanie sufitu farbą emulsyjną – 15,20m<sup>2</sup>
10. Wykucie z muru starego oraz osadzenie nowego parapetu z PCV – 1,22m
11. Montaż drzwi wewnętrznych – 1szt.
12. Wyrównanie posadzki płytą OSB oraz ułożenie paneli podłogowych – 15,20m<sup>2</sup>
13. Montaż listew przypodłogowych – 14,78m
14. Demontaż starego oraz montaż nowego okna PCV (100x160cm) – 1szt.

### III. Łazienka

1. Wykucie ościeżnic drewnianych – 1,68m<sup>2</sup>
2. Rozebranie okładziny ściennej z płytek – 4,16m<sup>2</sup>
3. Rozebranie istniejących ścianek działowych – 7,41m<sup>2</sup>
4. Postawienie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym – jednowarstwowych wraz z obustronnym spoinowaniem szpachlą elastyczną – 7,41m<sup>2</sup>

5. Montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi wraz ze spoinowaniem szpachlą elastyczną – 3,96m<sup>2</sup>
6. Przygotowanie starych tynków na ścianach pod malowanie – 22,53m<sup>2</sup>
7. Położenie gładzi gipsowej na ścianach – 22,53m<sup>2</sup>
8. Zagruntowanie powierzchni ścian – 29,94m<sup>2</sup>
9. Zagruntowanie powierzchni sufitu – 3,96m<sup>2</sup>
10. Pomalowanie ścian farbą emulsyjną – 29,94m<sup>2</sup>
11. Pomalowanie sufitu farbą emulsyjną – 3,96m<sup>2</sup>
12. Wykucie z muru starego oraz osadzenie nowego parapetu z PCV – 1,2m
13. Montaż drzwi wewnętrznych – 1szt.
14. Wyrównanie posadzki płytą OSB oraz ułożenie płytek podłogowych – 3,96m<sup>2</sup>
15. Montaż listew przypodłogowych – 8,34m
16. Położenie płytek ściennych w strefach mokrych – 8,0m<sup>2</sup>
17. Montaż umywalki oraz baterii umywalkowych
18. Montaż kompaktu WC
19. Montaż kabiny prysznicowej oraz baterii natryskowych
20. Demontaż starego oraz montaż nowego okna PCV (100x160cm) – 1szt.

#### IV. Kuchnia

1. Montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi wraz ze spoinowaniem szpachlą elastyczną – 7,70m<sup>2</sup>
2. Przygotowanie starych tynków na ścianach pod malowanie – 27,38m<sup>2</sup>
3. Położenie gładzi gipsowych na ścianach – 27,38m<sup>2</sup>
4. Zagruntowanie powierzchni ścian – 34,79m<sup>2</sup>
5. Zagruntowanie powierzchni sufitu – 7,70m<sup>2</sup>
6. Pomalowanie ścian farbą emulsyjną – 34,79m<sup>2</sup>
7. Pomalowanie sufitu farbą emulsyjną – 7,70m<sup>2</sup>
8. Wyrównanie posadzki płytą OSB oraz ułożenie płytek podłogowych – 7,70m<sup>2</sup>
9. Montaż listew przypodłogowych – 9,62m
10. Demontaż starego oraz montaż nowego okna FIX PCV (300x70cm) – 1szt.

#### **Termin przesyłania ofert: do 23.03.2015 r.**

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

#### **Miejsce realizacji zamówienia: ul. Dąbrowskiego 88 w Poznaniu,**

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik  
tel. 513 038 034  
[dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)