

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Jasna Rola 34 E-G; Poznań
Dotyczy	Remont balkonów – etap 1.

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Jasnej Roli 34 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont balkonów w poniższym zakresie prac:

REMONT BALKONÓW "EG" – ETAP I					
lp	opis	jedn.	ilość	cena jedn.	wartość
1	Zabezpieczenie placu budowy	kpl.	1,00		
2	Montaż rusztowania elewacyjnego	m2	279,60		
3	Skucie wszystkich warstw balkonów (płytek ceramicznych, szlichty betonowej) do izolacji z papy	m2	106,50		
4	Rozebranie obróbek blacharskich z płyt balkonowych	mb	69,90		
5	Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża	m2	106,50		
6	Ułożenie papy podkładowej	m2	106,50		
7	Montaż profilu okapowego z blachy ocynkowanej	mb	69,90		
8	Wykonanie obróbki blacharskiej wzdłuż drzwi balkonowych	mb	6,00		
9	Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia	m2	106,50		
10	Wykonanie obróbki na styku z elewacją budynku papą termozgrzewalną wierzchniego krycia + montaż listwy dociskowej	mb	70,20		
11	Wykonanie obróbki na styku z drzwiami balkonowymi papą termozgrzewalną lub masą żywiczno-bitumiczną	mb	6,00		

12	Odcięcie i przyspawanie nowych podpór stalowych pod balustrady balkonowe	szt.	70		
13	Czyszczenie ręczne balustrad balkonowych (usunięcie pęknięć, ubytków, śladów korozji, złuszczeń powłok malarskich)	mb	69,90		
14	Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady – warstwą farby chlorokauczukowej do zabezpieczeń antykorozyjnych	mb	69,90		
15	Dwukrotne malowanie balustrady farbą chlorokauczukową do zabezpieczeń antykorozyjnych	mb	69,90		
16	Wykonanie obróbki słupków stalowych balustrady w miejscu kotwienia papą termozgrzewalną lub masą żywiczną-bitumiczną	szt.	70		
17	Montaż legarów kompozytowych	m2	106,50		
18	Ułożenie deski kompozytowej do legarów na klipsach z wkrętami	m2	106,50		
19	Montaż listwy kątovej kompozytowej na krawędziach zewnętrznych balkonów	mb	69,90		
20	Montaż listwy płaskiej kompozytowej na styku z elewacją budynku i drzwiami balkonowymi	mb	70,20		
21	Demontaż rusztowania elewacyjnego	m2	279,60		
22	Wywóz utylizacja rusztowania materiałów z rozbiórki	kpl.	1,00		
RAZEM (NETTO):				0,00 zł	
RAZEM (BRUTTO):				0,00 zł	

Uwagi:

- oferta musi zawierać potwierdzenie ważności min. 6 miesięcy
- **okres gwarancji min. 60 m-c**
- **termin przesyłania ofert: do 23-04-2025 r.**
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Jasna Rola 34 E-G w Poznaniu
- fotografia z lokalizacją balkonów – załącznik nr 1
- **do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem, terenem w których przewidziane są roboty**

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu:

Dawid Dudzik

tel. 513-038-034

 email: dawid.dudzik@palatyn.pl

Załącznik nr 1

