

## ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>Nieruchomość</b>	<b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>
<b>Adres</b>	<b>ul. Naramowicka 217A,D, Poznań</b>
<b>Data</b>	<b>22.01.2016r.</b>
<b>Temat</b>	<b>Remont dachu</b>
<b>Numer oferty</b>	<b>NA217/01/2016</b>

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Naramowickiej 217 A,D w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu kopuł w niżej wymienionym zakresie prac:

### **I. KOPUŁA (CAŁOŚĆ) – KLATKA „D”**

1. Wyczyszczenie połaci dachowej + zagruntowanie dysperbitem
2. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm na kopule dachowej
3. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm ścian attykowych
4. Demontaż + ponowny montaż obróbki blacharskiej ścian attykowych (w przypadku uszkodzenia obróbki blacharskiej podczas demontażu należy wykonać nową)
5. Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekararskiego
6. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm kominów + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekararskiego
7. Wyprofilowanie koryta spustowego wraz z ułożeniem papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm przed wcześniejszym zagruntowaniem dysperbitem
8. Demontaż + montaż istniejącej instalacji odgromowej

### **II. KOPUŁA (POŁOWA) – KLATKA „A”**

9. Wyczyszczenie połaci dachowej + zagruntowanie dysperbitem
10. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm na połowie kopuły dachowej
11. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm ścian attykowych
12. Demontaż + ponowny montaż obróbki blacharskiej ścian attykowych (w przypadku uszkodzenia obróbki blacharskiej podczas demontażu należy wykonać nową)
13. Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekararskiego
14. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm kominów + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekararskiego
15. Wyprofilowanie koryta spustowego wraz z ułożeniem papy termozgrzewalnej wierzchniego

krycia o gr. 5,2 mm przed wcześniejszym zagruntowaniem dysperbitem  
16. Demontaż + montaż istniejącej instalacji odgromowej

**Termin przesyłania ofert: do 29.01.2016 r.**

- w ofercie cenowej należy podać powierzchnię kopuł,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary ścian attykowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość metrów bieżących styku połaci dachowej z elewacją budynku,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary kominów,
- w ofercie cenowej należy podać wymiary koryta spustowego,
- w/w wytyczne należy zastosować do dachu każdej kopuły z osobna
- w ofercie cenowej należy podać nazwę materiału przyjętych do wyceny,
- do oferty cenowej należy dołączyć karty techniczne materiałów przyjętych do wyceny

Oferty prosimy kierować :

- ✦ drogą mailową: [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)
- ✦ osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

**Miejsce realizacji zamówienia: ul. Naramowickiej 217 A,D w Poznaniu.**

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik  
tel. 513 038 034  
[dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)