

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Wschodnia 22, 62-030 Luboń
Temat	Remont dachu
Numer oferty	W22/01/2018

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wschodnia 22 w Luboniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nad klatka A, B oraz C w niżej wymienionym zakresie prac:

DACH BUDYNKU A-B			
LP	OPIS	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
1	Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie (LEMAR LEMPLAST GRUNT)	424,00	m2
2	Ułożenie papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS na całości pokrycia dachowego.	424,00	m2
3	Demontaż starych oraz montaż nowych wyłazów dachowych poliwęglanowych 80x80 ALU kompl (ALOMOS 2)	1,00	szt.
4	Wykonanie obróbki wyłazów dachowych za pomocą papy termozgrzewalnej W-PYE PV 250 S5,2 SBS.	1,00	szt.
5	Demontaż instalacji odgromowej.	144,90	mb
6	Montaż wiatrownicy oraz wykonanie obróbki z papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS.	24,52	mb
7	Pokrycie ścian attykowych papą LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS .	33,20	mb
8	Montaż instalacji odgromowej na klockach betonowych.	144,90	mb
9	Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku za pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego.	7,80	mb
10	Montaż klinów styropianowych 10x10 przy kominach	42,00	mb
11	Wykonanie obróbki kominów za pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego.	42,00	mb
12	Uzupełnienie ubytków tynków ścian kominów + ułożenie siatki elewacyjnej z klejem + zagruntowanie powierzchni + ułożenie tynku sylikonowego.	40,00	m2
13	Uzupełnienie ubytków tynków na elewacji (nad powierzchnią dachu) + ułożenie siatki elewacyjnej z klejem + zagruntowanie powierzchni + ułożenie tynku sylikonowego.	10,50	m2
14	Demontaż istniejących rynien PCV + montaż nowych tytan-cynk + montaż pasu nadrynnowego.	36,75	mb
15	Wykonanie obróbki anteny zbiorczej oraz przejść przez pokrycie dachowe za pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS	1,00	szt.
16	Wywóz utylizacja materiału po rozbiórce.	1,00	kpl.

DACH BUDYNKU C			
KOPUŁA			
LP	OPIS	ILOŚĆ	JEDN
1	Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie (LEMAR LEMPLAST GRUNT)	223,60	m2
2	Ułożenie papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS na całości pokrycia dachowego.	223,60	m2
3	Wykonanie obróbki okien dachowych za pomocą papy termozgrzewalnej W-PYE PV 250 S5,2 SBS.	8,00	szt.
4	Demontaż instalacji odgromowej.	60,40	mb
5	Montaż wiatrownicy oraz wykonanie obróbki z papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS.	26,00	mb
6	Montaż instalacji odgromowej.	60,40	mb
7	Montaż klinów styropianowych 10x10 przy kominach	22,20	mb
8	Wykonanie obróbki kominów za pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego.	22,20	mb
9	Uzupełnienie ubytków tynków ścian kominów + ułożenie siatki elewacyjnej z klejem + zagruntowanie powierzchni + ułożenie tynku sylikonowego.	20,50	m2
10	Demontaż istniejących rynien PCV + montaż nowych tytan-cynk + montaż pasu nadrynnowego.	34,40	mb
11	Wykonanie obróbki anten oraz przejść przez pokrycie dachowe za pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS	1,00	szt.
12	Montaż demontaż rusztowania.	1,00	kpl.
13	Wywóz utylizacja materiału po rozbiórce.	1,00	kpl.
DACH PŁASKI			
LP	OPIS	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
14	Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie (LEMAR LEMPLAST GRUNT)	42,00	m2
15	Ułożenie papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS na całości pokrycia dachowego.	42,00	m2
16	Demontaż instalacji odgromowej.	10,70	mb
17	Pokrycie ścian attykowych papą LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS .	13,20	mb
18	Montaż instalacji odgromowej na klockach betonowych.	10,70	mb
19	9. Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku za pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego.	8,40	mb
20	Montaż klinów styropianowych 10x10 przy kominach	1,90	mb
21	Wykonanie obróbki kominów za pomocą papy LEMAR LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego.	1,90	mb
22	Demontaż istniejących rynien PCV + montaż nowych tytan-cynk + montaż pasu nadrynnowego.	5,00	mb
23	Wywóz utylizacja materiału po rozbiórce.	1,00	kpl.

Uwaga:

1. Należy wskazać odrębnie koszt robocizny oraz wykaz i koszt proponowanych materiałów.
2. Rzut oraz przekrój poprzeczny dachu określa załącznik nr 1.
3. Oferta musi zawierać informacje:
 - jaki będzie okres gwarancji
 - potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy
4. W ofercie cenowej należy podać:
 - nazwę materiału przyjętych do wyceny,
 - do oferty cenowej należy dołączyć wszystkie karty techniczne materiałów przyjętych do wyceny.

Termin przesyłania ofert: do 30.03.2018 r.

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzenie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Wschodnia 22 w Luboniu,

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik

tel. 513-038-034

dawid.dudzik@palatyn.pl