

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAKRES PRAC:

DACH BUDYNKU A-B			
LP	OPIS	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
1	Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie	424,00	m2
2	Ułożenie papy termozgrzewalnej Bauder PYE 250 S52 na całości pokrycia dachowego	424,00	m2
3	Demontaż starych oraz montaż nowych wyłazów dachowych poliwęglanowych 80x80 ALU kompl (ALOMOS 2)	1,00	szt.
4	Wykonanie obróbki wyłazów dachowych za pomocą papy termozgrzewalnej Bauder PYE 250 S52	1,00	szt.
5	Demontaż instalacji odgromowej.	144,90	mb
6	Montaż wiatrownicy oraz wykonanie obróbki z papy termozgrzewalnej Bauder PYE 250 S52	24,52	mb
7	Pokrycie ścian attykowych blachą tytan-cynk	33,20	mb
8	Montaż instalacji odgromowej na klockach betonowych oraz badanie rezystencji.	144,90	mb
9	9. Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku za pomocą papy Bauder PYE 250 S52 + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego.	7,80	mb
10	Montaż klinów styropianowych 10x10 przy kominach	42,00	mb
11	Wykonanie obróbki kominów za pomocą papy Bauder PYE 250 S52 + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego.	42,00	mb
12	Uzupełnienie ubytków tynków ścian kominów + ułożenie siatki elewacyjnej z klejem + zagruntowanie powierzchni + ułożenie tynku sylikonowego.	40,00	m2
13	Uzupełnienie ubytków tynków na elewacji (nad powierzchnią dachu) + ułożenie siatki elewacyjnej z klejem + zagruntowanie powierzchni + ułożenie tynku sylikonowego.	10,50	m2
14	Demontaż istniejących rynien PCV + montaż nowych tytan-cynk + montaż pasu nadrynnowego.	36,75	mb
15	Wykonanie obróbki anteny zbiorczej oraz przejść przez pokrycie dachowe za pomocą papy Bauder PYE 250 S52	1,00	szt.
16	Wywóz utylizacja materiału po rozbiórce.	1,00	kpl.

DACH BUDYNKU C			
KOPUŁA			
LP	OPIS	ILOŚĆ	JEDN
1	Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie	223,60	m2
2	Ułożenie papy termozgrzewalnej Bauder PYE 250 S52 na całości pokrycia dachowego.	223,60	m2
3	Wykonanie obróbki okien dachowych za pomocą papy termozgrzewalnej Bauder PYE 250 S52	8,00	szt.
4	Demontaż instalacji odgromowej.	60,40	mb
5	Montaż wiatrownicy oraz wykonanie obróbki z papy termozgrzewalnej Bauder PYE 250 S52	26,00	mb
6	Montaż instalacji odgromowej oraz badanie rezystancji.	60,40	mb
7	Montaż klinów styropianowych 10x10 przy kominach	22,20	mb
8	Wykonanie obróbki kominów za pomocą papy Bauder PYE 250 S52 + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego.	22,20	mb
9	Uzupełnienie ubytków tynków ścian kominów + ułożenie siatki elewacyjnej z klejem + zagruntowanie powierzchni + ułożenie tynku sylikonowego.	20,50	m2
10	Demontaż istniejących rynien PCV + montaż nowych tytan-cynk + montaż pasu nadrynnowego.	34,40	mb
11	Wykonanie obróbki anten oraz przejść przez pokrycie dachowe za pomocą papy Bauder PYE 250 S52	1,00	szt.
12	Montaż demontaż rusztowania.	1,00	kpl.
13	Wywóz utylizacja materiału po rozbiórce.	1,00	kpl.
DACH PŁASKI			
LP	OPIS	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
14	Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie	42,00	m2
15	Ułożenie papy termozgrzewalnej Bauder PYE 250 S52 na całości pokrycia dachowego.	42,00	m2
16	Demontaż instalacji odgromowej.	10,70	mb
17	Pokrycie ścian attykowych papą Bauder PYE 250 S52.	13,20	mb
18	Montaż instalacji odgromowej na klockach betonowych wraz z badanie rezystencji.	10,70	mb
19	9. Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku za pomocą papy Bauder PYE 250 S52 + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego.	8,40	mb
20	Montaż klinów styropianowych 10x10 przy kominach	1,90	mb
21	Wykonanie obróbki kominów za pomocą papy Bauder PYE 250 S52 + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego.	1,90	mb
22	Demontaż istniejących rynien PCV + montaż nowych tytan-cynk + montaż pasu nadrynnowego.	5,00	mb
23	Wywóz utylizacja materiału po rozbiórce.	1,00	kpl.