

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Morawskiego 2; Poznań
Temat	Malowanie parteru, poziomu: -1, -2

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Morawskiego 2 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na prace malarskie w niżej wymienionych zakresie prac:

ul. Morawskiego 2 - KLATKA A (-2; -1; 0 piętro + przedsionki + wózkarnia)					
LP	OPIS	ILOŚĆ	JM	CENA JEND.	WARTOŚĆ
1	Zabezpieczenie posadzki, stolarki okiennej, drzwiowej, zabudowy meblowej, grzejników, lustra itp.	122,84	m2		
2	Demontaż oświetlenia (lamp)	1,00	kpl		
3	Skucie luźnych tynków z powierzchni ścian	44,41	m2		
4	Tynkowanie tynkiem cem.-wap.	44,41	m2		
5	Wykonanie warstwy zbrojącej na powierzchni ścian i sufitów w miejscu spękań (siatka elewacyjna z włóknem szklanym 165 + klej do siatki biały)	100,73	m2		
6	Gruntowanie ścian przed szpachlowaniem	296,08	m2		
7	Gruntowanie sufitów przed malowaniem	106,82	m2		
8	Dwukrotne szpachlowanie sufitów	26,71	m2		
9	Dwukrotne szpachlowanie ścian	74,02	m2		
10	Dwukrotne malowanie sufitów farbą dekoral akrylit 3000 PW na biało	106,82	m2		
11	Dwukrotne malowanie ścian farbą dekoral akrylit 3000 PW w kolorze	296,08	m2		
12	Dwukrotnie malowanie lakierem lapersyjnym MALFARB ścian - dotyczy wyłącznie parterów + wózkarnia	154,28	m2		
13	Montaż lamp	1,00	kpl.		
14	Demontaż zabezpieczeń, wywóz utylizacja materiałów pobudowlanych	1,00	kontener		
15	Mycie okien	1,00	kpl.		

ul. Morawskiego 2 - KLATKA B (-2; -1; 0 - piętro + przedsionki + wózkarnia)					
LP	OPIS	ILOŚĆ	JM	CENA JEND.	WARTOŚĆ
1	Zabezpieczenie posadzki, stolarki okiennej, drzwiowej, zabudowy meblowej, grzejników, lustra itp.	116,10	m2		
2	Demontaż oświetlenia (lamp)	1,00	kpl		
3	Skucie luźnych tynków z powierzchni ścian	43,16	m2		
4	Tynkowanie tynkiem cem.-wap.	43,16	m2		
5	Wykonanie warstwy zbrojącej na powierzchni ścian i sufitów w miejscu spękań (siatka elewacyjna z włóknem szklanym 165 + klej do siatki biały)	97,18	m2		
6	Gruntowanie ścian przed szpachlowaniem	287,77	m2		
7	Gruntowanie sufitów przed malowaniem	100,96	m2		
8	Dwukrotne szpachlowanie sufitów	25,24	m2		
9	Dwukrotne szpachlowanie ścian	71,94	m2		
10	Dwukrotne malowanie sufitów farbą dekoral akrylit 3000 PW na biało	100,96	m2		
11	Dwukrotne malowanie ścian farbą dekoral akrylit 3000 PW w kolorze	287,77	m2		
12	Dwukrotnie malowanie lakierem lapersyjnym MALFARB ścian - dotyczy wyłącznie parterów + wózkarnia	146,33	m2		
13	Montaż lamp	1,00	kpl.		
14	Demontaż zabezpieczeń, wywóz utylizacja materiałów pobudowlanych	1,00	kontener		
15	Mycie okien	1,00	kpl.		

Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy,
- szczegółowych pomiarów należy wykonać siłami własnymi,
- wymagane doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót potwierdzone wykazem robót takich realizacji lub referencjami

- termin przesyłania ofert: do 29.02.2024 r.

- miejsce realizacji zamówienia: ul. Morawskiego 2A, 2B; Poznań

- do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem, terenem w których przewidziane są roboty

- każdą pozycję z zakresu prac należy wycenić osobno

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu: Dawid Dudzik; tel. 513-038-034; email: dawid.dudzik@palatyn.pl